平成30年1月5日

拾い表

工事名:　〇〇ビル新築工事(空調・衛生)　　工種名:　2.空調・衛生設備　空調・衛生　　系統名:　2F

品名	形状･寸法	W	H	施工条件	単位	数量	数量	水平数量	立下上数量	備考
冷媒用被覆銅管 ﾍﾟｱｺｲﾙ(20m)	6.35x9.52mm			屋内一般配管	m	2.7+1.9+1.3+1.2+1.3+1.7+2.1+2.3+2.3+2.1+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)	24.9	18.9	6.0	
冷媒用被覆銅管 ﾍﾟｱｺｲﾙ(20m)	6.35x12.70mm			屋内一般配管	m	1.4+1.7+1.8+1.8+1.4+2.2+1.6+1.8+1.4+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)	20.1	15.1	5.0	
冷媒用被覆銅管 ﾍﾟｱｺｲﾙ(20m)	6.35x15.88mm			屋内一般配管	m	1.5+1.5+1.0+1.2+1.0+1.1+1.4+0.7+1.5+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)	16.9	10.9	6.0	
天井ｶｾｯﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	SPW-SCHVP50BN			防振	個		6.0	6.0		
天井ｶｾｯﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	SPW-SCHVP63BN			防振	個		6.0	6.0		
天井ｶｾｯﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	SPW-SCHVP80BN			防振	個		6.0	6.0		
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ C2	250～350mm以下				個		5.0	5.0		
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ C2	400～500mm以下				個		5.0	5.0		
ﾀﾞｸﾄ ｱﾝｸﾞﾙ工法 (低圧)	亜鉛 0.5mm	2000	1000		m	1.6+1.5+1.8+1.5+1.5+1.5+1.5+1.8+2.1+1.6+0.8	17.2	17.2		
ﾀﾞｸﾄ ｱﾝｸﾞﾙ工法 (低圧)	亜鉛 0.5mm	1500	750		m	1.2+1.2+1.8+1.6+1.3+1.8+1.5+1.4+1.4+1.2	14.4	14.4		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	40mm			屋内一般配管	m	2.1+1.2+1.7+1.6+1.5+1.6+1.7+1.8+1.8	15.0	15.0		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	65mm			屋内一般配管	m	1.9+1.0+1.0+1.4+1.8+1.4+1.8+1.2+1.5+(1.0)+(1.0)+(1.0)	16.0	13.0	3.0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	75mm			屋内一般配管	m	1.6+2.4+2.0+1.3+1.7+1.9+1.9+1.6+1.4	15.8	15.8		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	100mm			屋内一般配管	m	2.2+1.4+2.1+1.6+1.8+1.8+2.1+1.7+1.7+(1.0)+(1.0)+(1.0)	19.4	16.4	3.0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	125mm			屋内一般配管	m	1.5+1.7+1.0+1.6+2.0+1.4+2.0+2.1+1.8	15.1	15.1		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	150mm			屋内一般配管	m	1.6+1.5+2.0+1.4+2.1+1.5+1.9+1.6+1.9+(1.0)+(1.0)+(1.0)	18.5	15.5	3.0	
小便器(FV洗浄)	U410R FV				組		6.0	6.0		
小便器(FV洗浄)	U420R FV				組		6.0	6.0		
小便器(FV洗浄)	U322R FV				組		6.0	6.0		