平成28年1月25日

集計表

工事名:　〇〇新築工事　　工種名:　1.照明器具

品名	形状･寸法	施工条件	単位	拾い数量	掛け率	数量	単価	金額	備考
トラフ型	A		台	15.0	100.0	15.0			
〃	B		台	6.0	100.0	6.0			
〃	C		台	8.0	100.0	8.0			
笠付露出	D		台	4.0	100.0	4.0			
V型	E		台	2.0	100.0	2.0			
下面開放	F		台	6.0	100.0	6.0			
〃	G		台	8.0	100.0	8.0			
〃	H		台	7.0	100.0	7.0			
埋込アクリ	I		台	40.0	100.0	40.0			
〃	J		台	12.0	100.0	12.0			
ダウンライト	K		台	56.0	100.0	56.0			
〃	L		台	30.0	100.0	30.0			
〃	M		台	6.0	100.0	6.0			
スポットライト	N		台	4.0	100.0	4.0			
投光器	O		台	1.0	100.0	1.0			
シーリングライト	P		台	2.0	100.0	2.0			
棚下灯	Q		台	2.0	100.0	2.0			
合計									

平成28年1月25日

集計表

工事名:　〇〇新築工事　　工種名:　2.電灯コンセント設備

品名	形状･寸法	施工条件	単位	拾い数量	掛け率	数量	単価	金額	備考
埋込ワイドコンセント　ｺﾝｾﾝﾄ用(ｸﾞﾚｱ) ﾎﾞｯｸｽ付	◎2ET×1		個	27.0	100.0	27.0			
〃	◎2E×1		個	98.0	100.0	98.0			
埋込ワイドスイッチ　ｽｲｯﾁ用(ｸﾞﾚｱ) ﾎﾞｯｸｽ付	◆×1		個	15.0	100.0	15.0			
〃	◆×2		個	7.0	100.0	7.0			
〃	◆×2,◆3×1		個	5.0	100.0	5.0			
〃	◆×2,◆3×2		個	2.0	100.0	2.0			
〃	◆×3		個	2.0	100.0	2.0			
ﾊｰﾈｽOAﾀｯﾌﾟ	AHY25013W 2P15A 125V×2		個	5.0	100.0	5.0	2,310	11,550	
〃	AHY40015W 2P15A 125V×4		個	35.0	100.0	35.0	2,950	103,250	
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-2C		m	1734.0	100.0	1734.0	90	156,753	
(C25)			m	232.0	100.0	232.0	313	72,616	
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-3C		m	5221.0	100.0	5221.0	127	663,067	
〃	EM-EEF 2.0-3C		m	4210.0	100.0	4210.0	165	694,650	
〃	EM-EEF 2.0-4C		m	301.0	100.0	301.0			
合計								1,701,886	

平成28年1月25日

集計表

工事名:　〇〇新築工事　　工種名:　3.誘導灯設備

品名	形状･寸法	施工条件	単位	拾い数量	掛け率	数量	単価	金額	備考
避難口誘導灯 C型	片面 壁埋込型		台	9.0	100.0	9.0	13,600	122,400	
〃	片面 天井埋込型		台	22.0	100.0	22.0	13,300	292,600	
〃	両面 天井埋込型		台	4.0	100.0	4.0	14,900	59,600	
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C		m	563.0	100.0	563.0	165	92,895	
合計								567,495	

平成28年1月25日

集計表

工事名:　〇〇新築工事　　工種名:　4.自火報設備

品名	形状･寸法	施工条件	単位	拾い数量	掛け率	数量	単価	金額	備考
煙感知器光電式ｽﾎﾟｯﾄ型	1種 露出ｱﾅﾛｸﾞ式		個	39.0	100.0	39.0			
〃	1種 露出A付		個	15.0	100.0	15.0			
EM警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C		m	812.0	100.0	812.0	47	37,839	
P型1級受信機			台	1.0	100.0	1.0		151,000	
ｶﾞｽ漏れ検知器			個	2.0	100.0	2.0	3,200	6,400	
合計								195,239	